

Fase 1-begroting

Opgesteld voor alleen de binnenwerkzaamheden van Villa Lisa

Fase 2 (nog niet bekend van Leonor. Optie1,2 of3

Buitenwerk / zwembad / tuin volledig buiten beschouwing gelaten

Grote ramen blijven behouden, maar worden vierkant i.p.v. rond

Focus uitsluitend op interieur + casco binnenzijde (stelpost. Keuken)

Eerste uitvoeringsfase inclusief globale planning

De villa-indeling en gewenste ruimtes zijn zichtbaar in de ontwerptekeningen.

VILLA LISA – FASE 1

Begroting Binnenwerkzaamheden

(indicatieve onderhandelingsbegroting excl. btw)

Onderdeel	Bedrag (€)
Sloop / stripwerkzaamheden	20.000
Constructieve aanpassingen binnen	22.500
Nieuwe grote vierkante kozijnen + glas	62.000
Binnenwanden / stucwerk	16.000
Elektra volledig vernieuwen	18.000
Loodgieterij / afvoer / water	12.000
Airco / ventilatie	9.500
Badkamers (3x)	24.000
Keuken	18.000 (stelpost)
Vloeren gehele woning	15.000
Schilderwerk binnen	7.500
Verlichting	4.500
Maatwerk / binnendeuren	8.000
Onvoorzien (ca. 8%)	16.000
TOTAAL FASE 1 BINNENWERK	€223.000 excl. btw
Uitgangspunten, Wel opgenomen Complete binnenrenovatie	
Grote aluminium PVC kozijnen met vierkante vormgeving	
Luxe maar realistische afwerking Installaties vernieuwd	
Badkamers + keuken Woonklaar interieur	

Nog niet opgenomen

Zwembad / infinity pool, Terrassen, Buitenkeuken, Tuin aanleg Buitenverlichting

Gevelafwerking buitenzijde, Buitenbestrating, Jacuzzi

Tijdschema Fase 1	Totale uitvoeringsduur:	circa 24–28 weken
	Werkzaamheden	Duur
Week 1–3	Sloop & strippen	2 weken
Week 4–6	Constructieve aanpassingen	3 weken
Week 7–10	Kozijnen / ramen / ruwbouw	4 weken
Week 11–15	Installaties elektra + loodgieterij + airco	5 weken
Week 16–18	Stucwerk / plafonds / voorbereiding afwerking	3 weken
Week 19–21	Badkamers + tegelwerk	3 weken
Week 22–23	Keuken + maatwerk	2 weken
Week 24–25	Schilderwerk + verlichting	2 weken
Week 26–28	Afwerking + opleverpunten	2–3 weken